


**Vous souvenez-vous du
vocabulaire technique
"longrine" ?**

Avant de pouvoir couler le béton, les
élèves de TLE ORGO et 2 BCP MCDBTP G2
ont préparé le ferrailage à "l'ancienne".
Les treillis ont été fait à la main.

Le ferrailage est en acier haute
adhérence. Il a pour objectif de renforcer
la structure en béton.



Inspection du chantier et installation des
tréteaux pour un travail ergonomique



Le treillis soudé
est un fil laminé
à froid par
écrouissage à
partir du fil de
coulée.



Les élèves ont installé le treillis
soudé sur les tréteaux et raccordé
l'ensemble avec du fil de fer.

